

ROZPOČET - Výkaz výmer

Stavba: Oplotenie Ihriska ŠK, Športová ul. Svätý Jur

Objekt:

Časť:

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum: 12.3.2014

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV					
	D		1	Zemné práce					
1	K	001	132201101	Výkop rýh do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	9,648			20,0
2	K	001	132201109	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna. Priplatok k cene za lepiivosť horniny 3	m3	9,648			20,0
	D		2	Zakladanie					
3	K	011	271583011	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z recyklátu betónového fr.8-32 mm	m3	1,809			20,0
4	K	011	274271303	Murivo základových pásov PREMAC 50x30x25 s betónovou výplťou hr. 30 cm	m3	7,995			20,0
5	K	011	274313612	Betón základových pásov, prostý tr.C 20/25	m3	9,648			20,0
6	K	011	274313721	Betónovanie základových pásov, betón prostý	m3	9,648			20,0
7	K	011	274361221	Výstuž základových pásov z ocele 10216	t	0,500			20,0
	D		3	Zvislé a kompletne konštrukcie					
8	K	015	338171111	Osadenie stĺpika ocelového plotového do výšky 4.00m so zaliatím cement. maltou	ks	13,000			20,0
9	M	MAT	3451105100	Príchytká 6701-00/20	ks	144,000			20,0
10	M	MAT	3133105700	Panel plotový zelený poplastovaný na pozinkovanej oceli; výška panela/dĺžka panela 2,00m/2,48m	ks	24,000			20,0
11	M	MAT	3133106200	Stĺpik pre plotový panel zelený poplastovaný v. 4,0m	ks	13,000			20,0
11	M	MAT	3133106201	Vzpera stĺpika horná pre plotový panel zelený poplastovaný	ks	12,000			20,0
	D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					
12	K	013	961043111	Búranie základov z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t	m3	0,500			20,0
13	K	015	966067111	Rozobratie plotov výšky do 250 cm, tyčových, latkových, doskových, -0,01000t	m	26,500			20,0
	D		99	Presun hmôt HSV					
15	K	231	998222012	Presun hmôt na spevnených plochách s krytom z kameniva (8233, 8235) pre akékoľvek dĺžky	t	33,481			20,0
16	K	231	998222199	Priplatok za zväčšený presun za každých ďalších aj začatých 1000 m	t	33,481			20,0
	D		PSV	Práce a dodávky PSV					
	D		767	Konštrukcie doplnkové kovové					
17	K	767	767914130	Montáž oplotenia rámového, na ocelové stĺpiky, vo výške do 5,0 m	m	30,150			20,0
				Celkom					