

Odberateľ: Svätý Jur

Projektant:

Dodávateľ:

Spracoval:

Ks:

Dátum:

Stavba: Rekonštrukcia detského ihriska Pri štadióne

Objekt: Detske ihrisko

### Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Názov	Popis	Mj	Množstvo	J.C.	Cena celkom
1	Ihrisková zostava H100S40K	3-14 rokov	ks	1,000		0,00
2	Lavička bez operadla	180x45x75	ks	3,000		0,00
3	odkopávky prekopávka v hromine tr.3	150-200mm	m2	54,000		0,00
4	vodorovné preniestnenie výkopu, uloženie sypiny na skládliu, 4 skládkovanie	150-200mm	m2	54,000		0,00
5	Podkladné vrstvy kameň hrubý drevný veľkosť 32 mm po zhuťnení hrubka 150 mm a hr. 4 mm po zhuťnení hrúbka 50 mm	150-200mm	m2	54,000		0,00
6	Dodávka , osadenie obrubníka betónového z betónu prostého tr.C10/12,5 do lôžka		m	40,000		0,00
7	pružná podložka Conipur (lep 2,1kg/m2, recyklované gumovy granulat 11,3kg/m2, kamen 2--5mm 15kg/m2 -- dodávka a polozenie, instalacia finisherom, vrátane červeného PU hr. 1mm	250mm	m2	54,000		0,00
8	Doprava ,montáž a osadenie detského ihriska , povrchu + betónovanie, výkopové práce , základy a ostatné náklady		sub	1,000		0,00
	<b>CELKOM bez DPH</b>			<b>Celkom</b>		

Poznámka : Množstvo prác bude upravené na základe vyhodnotenia ponúk a skutočno zrealizovaných prác.

*priloha č.3*