

ZADANIE

Stavba: Sv. Jur - Hergotova ulica
 Objekt: Hergotova ulica

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 12.7.2016

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	----------------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce

1	231	111101112	Odstránenie ruderálneho porastu s odvozom zhrabkov do 20 km a so zložením na svahu nad 1:5 do 1:1	m2	182,400		
2	231	1112031111	Odstránenie pňa odfrézovaním až do hĺbky 500 mm	ks	18,000		
3	221	113105113	Rozoberanie dlažby z lomového kameňa, kladených do malty so škárami zaliatymi cem.maltou, -0,58600t	m2	1,000		
4	221	113106611	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m2, -0,2600 t	m2	10,620		
5	221	113107112	Odstránenie krytu v ploche do 200m2 z kameniva ťaženého, hr.100 do 200mm, - 0,24000t	m2	10,620		
6	221	113107131	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, - 0,22500t	m2	29,970		
7	221	113107132	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, - 0,50000t	m2	1,200		
8	221	113151114	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche do 500 m2,pruh do 750 mm,hr. 50 mm, -0,12700t	m2	77,150		
9	221	113202111	Vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	9,000		
10	221	113204111	Vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, záhonových, -0,04000t	m	2,000		
11	221	113307112	Odstránenie podkladu v ploche do 200m2 z kameniva ťaženého, hr.100- 200mm, - 0,24000t	m2	31,170		
12	001	122202202	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	m3	104,620		
13	001	122202209	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	31,386		
14	001	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	18,68+6,4		
15	001	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	m3	5,604+1,92		
16	K	151101102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4m	m2	28,000		
17	K	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4m	m2	28,000		

ZADANIE

Stavba: Sv. Jur - Hergotova ulica
Objekt: Hergotova ulica

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 12.7.2016

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
18	001	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	126,770		
19	001	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m ³	m ³	126,770		
20	001	1712090021	Poplatok za skladkovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	m ³	126,770		
21	K	1741011001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov do 100m ³	m ³	6,400		
22	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1-4 bez prehodovania sypaniny	m ³	2,800		
23	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky, a drobné objekty v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63	m ³	0,800		
24	231	180402111	Založenie trávnik parkového výsevom v rovine do 1:5	m ²	35,000		
25	005	0057211200	Trávové semeno - parková zmes	kg	0,045		
26	001	181201101	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m ²	35,000		
27	001	181301302	Rozprestretie ornice na svahu do sklonu 1:5, plocha do 500 m ² , hr. do 150 mm	m ²	35,000		
28	001	182101101	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	m ²	69,000		

2 Zakladanie

33	002	211531111	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh štrkodrinou fr. 32-64	m ³	5,600		
34	002	211971121	Zhotov. oplášť. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášť. od 0 do 2, 5 m	m ²	63,000		
35	693	6936651400	Geotextília netkaná polypropylénová Tatrutex PP 400	m ²	64,260		
36	011	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m ³	2,760		
37	011	274313521	Betón základových pásov, prostý tr.C 12/15	m ³	10,320		
38	011	274351215	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m ²	68,800		
39	011	274351216	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m ²	68,800		

3 Zvislé a kompletne konštrukcie

40	015	327271001	Murivo múrov a valov z tvárnic hr.300 mm so zálievkou	m ²	27,500		
41	015	327313217	Múry a valy z betónu prostého tr. C 25/30	m ³	4,345		
42	015	327361006	Výstuž múrov a valov priemeru do 12 mm, z ocele 10 505	t	0,120		
43	015	338171112	Osadenie stĺpika oceľového plotového do výšky 2.00m so zabetónovaním	ks	27,000		
44	S11	6500021023	Stĺpik Axor 2,0 m zelený, 6005	KS	27,270		

ZADANIE

Stavba: Sv. Jur - Hergotova ulica
 Objekt: Hergotova ulica

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 12.7.2016

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
45	015	338171122	Osadenie stĺpika oceľového plotového do výšky 2.60m so zabetónovaním	ks	5,000		
46	S11	6500021047	Stĺpik Axor 2,2 m zelený, 6005	KS	5,050		

5 Komunikácie

47	221	561511111	Reprofilizácia krytu účelových komunikácií recyklačnou frezou na mieste	m2	14,200		
48	221	564732111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 100 mm	m2	73,415		
49	221	564752111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 150 mm	m2	138,500		
50	221	564811111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 50 mm	m2	138,500		
51	221	564861113	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 220 mm	m2	138,500		
52	221	5671151112	Podklad z prostého betónu tr. C 16/20 hr.80 mm	m2	6,800		
53	221	5671151133	Podklad z prostého betónu tr. C 16/20 hr.100 mm	m2	78,388		
54	221	569903311	Zhotovenie zemných krajníc z hornín akejkoľvek triedy so zhutnením	m3	1,530		
55	221	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	33,150		
56	221	577151113	Betón asfaltový nemodifikovaný po zhutnení I.tr. strednozrný AC 11 O alebo hrubozrný AC 16 L hr. 60mm	m2	33,150		
57	221	581114115	Kryt z betónu prostého C 20/25 komunikácií pre peších	m2	11,450		
58	221	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2 s ukončujúcou lištou	m2	77,715		
59	592	5922901951	CITYTOP dlažba s fázou 6 cm, oker (10/20, 20/20, 30/20, 30/30)	m2	74,358		
60	592	5922901950	SEMMEYROCK CITYTOP dlažba s fázou 6 cm, červená (10/20, 20/20, 30/20, 30/30)	m2	4,911		
61	221	596912112	Kladenie dlažby z vegetačných tvární (bez lôžka) veľkosti do 0,25 m2 hr. 8 cm nad 20 m2	m2	108,500		
62	592	5922784401	Tvárnica polovegetačná betónová 40x40x10	ks	695,024		
63	221	596912112	Kladenie zámkovej dlažby z vdrenáždnych dlaždíc (bez lôžka) veľkosti do 0,25 m2 hr. 8 cm nad 20 m2	m2	30,000		
64	592	5922784401	SIKO 20 dlažba betónová drenážna 20x20x8	ks	82,000		
65	221	5979621261	Uzavretý žľab BGU-Z, BGZ-S, SV 200, do lôžka z bet.prost.tr.C 25/30 s obetónovaním a roštom - dodávka a montáž	m	35,000		

ZADANIE

Stavba: Sv. Jur - Hergotova ulica
 Objekt: Hergotova ulica

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 12.7.2016

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	----------------	----	-----------------	-----------------	-------------

8 Rúrové vedenie

66	271	871350310	Montáž kanalizačného potrubia z polypropylénových hladkých rúr SN 10 DN 200 mm	m	10,000		
67	286	28611049001	PVC-U rúra kanalizačná korugovaná rovná k DN 200	m	11,000		

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

68	221	914001112	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky v rámoch na oceľovej konštrukcii	ks	4,000		
69	404	4044633101	Dopravné značky štandardné	kus	4,000		
70	404	4044633102	Stĺpiky k dopravným značkám	kus	2,000		
71	221	915930011	Osadenie parkovacej zábrany tvaru U na zámok	ks	1,000		
72	404	4045794980	Parkovacia zábrana U80 na zámok FAB, vyhotovenie: pozink	ks	1,000		
73	221	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	40,500		
74	592	5921745201	Obrubník betónový záhonový 100/25/5	ks	81,810		
75	221	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	m	35,000		
76	221	917831513	Osadzovanie palisád hranatých betónových do betónu dĺžky 80 cm - do radu	m	10,000		
77	592	5921958941	Premac ALTIKO PALISÁDA 12x16,5x80 cm FARBA SIVÁ	ks	85,009		
78	221	917862111	Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	m	50,500		
79	592	5921954540	Premac OBRUBNÍK CESTNÝ 100x26x15 cm	ks	86,355		
80	221	938908411	Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, betónového alebo dláždeného saponátovým roztokom	m2	21,800		
81	013	961043111	Búranie základov z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,2000t	m3	8,460		
82	015	966067112	Rozobratie plotov výšky do 250 cm, z drôteného pletiva alebo z plechu, -0,01000t	m	42,000		
83	221	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	t	50,935		
84	221	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	254,675		
85	221	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	50,935		
85	221	979087214	Poplatok za skládkovanie vybúraných hmôt a sutí	t	50,935		

99

Presun hmôt HSV

ZADANIE

Stavba: Sv. Jur - Hergotova ulica
 Objekt: Hergotova ulica

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 12.7.2016

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
86	221	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	374,400		

PSV Práce a dodávky PSV

767 Konštrukcie doplnkové kovové

87	767	767916350	Montáž oplatenia panelového, poplastovaného na pozinkovanej oceli na stĺpiky, výšky do 2,0 m	m	43,010		
88	G97	AXIS panel1,53	Panel AXIS veľkosť oka 200x65mm, drôty: horizont. 5mm, vertik. 4mm, výška 1,53m 6005	ks	16,000		
89	G97	AXIS panel1,73	Panel AXIS veľkosť oka 200x65mm, drôty: horizont. 5mm, vertik. 4mm, výška 1,73m 6005	ks	2,000		
90	767	767920210	Montáž vrat a vrátok k oplateniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo do 2 m ²	ks	3,000		
91	553	5534370601	Bránka ESP AXIS jednokrídlová s kotviacimi stĺpikmi šxv 1,0/1,2x1,5 F40, 1K 6005	ks	3,000		
92			Stĺpik AXOR 2,00m 6005	ks	20,000		
93			Stĺpik AXOR 2,20m 6005	ks	4,000		
94			vymedzovač na AXOR	ks	60,000		
95	221	911132111	Osadenie montáž a dodávka zábradlia rúrkového	m	7,500		
96	767	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,318		

Celkom