

ZADANIE

Stavba: Svätý Jur - Bratislavská ulica
 Objekt: Parkoviská

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 17.12.2016

| Č. | KCN | Kód položky | Skrátený popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|----|-----|-------------|----------------|----|-----------------|-----------------|-------------|
|----|-----|-------------|----------------|----|-----------------|-----------------|-------------|

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce

| | | | | | | | |
|----|-----|------------|---|----|---------|--|--|
| 1 | 231 | 111101111 | Odstránenie ruderálneho porastu s odvozom zhrabkov do 20km a so zlož. v rovine alebo na svahu do 1:5 | m2 | 277,570 | | |
| 2 | 001 | 111201101 | Odstránenie krovín a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m2 | m2 | 14,000 | | |
| 3 | 221 | 113106121 | Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, - 0,13800t | m2 | 9,000 | | |
| 4 | 221 | 113107131 | Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, - 0,22500t | m2 | 9,500 | | |
| 5 | 221 | 113152130 | Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 50 mm 0,127 t | m2 | 101,080 | | |
| 6 | 221 | 113202111 | Vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t | m | 439,810 | | |
| 7 | 001 | 121101111 | Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3 | m3 | 55,514 | | |
| 8 | 001 | 122202201 | Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3 | m3 | 55,514 | | |
| 9 | 001 | 162301101 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m | m3 | 54,030 | | |
| 10 | 001 | 162301500 | Vodorovné premiestnenie vyklčovaných krovín do priemeru kmeňa 100 mm na vzdialenosť 3000 m | m2 | 14,000 | | |
| 11 | 001 | 162501102 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m | m3 | 56,998 | | |
| 12 | 001 | 171201101 | Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovaním nezhutnených | m3 | 47,884 | | |
| 13 | 001 | 171201201 | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 | m3 | 9,114 | | |
| 14 | 001 | 1712090021 | Poplatok za skladkovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné | m3 | 9,114 | | |
| 15 | 231 | 180402111 | Založenie trávniku parkového výševom v rovine do 1:5 | m2 | 76,280 | | |
| 16 | 005 | 0057211200 | Trávové semeno - parková zmes | kg | 2,357 | | |
| 17 | 001 | 181101101 | Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia | m2 | 76,280 | | |
| 18 | 001 | 181301101 | Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2,hr.do 100 mm | m2 | 76,280 | | |

4 Vodorovné konštrukcie

ZADANIE

Stavba: Svätý Jur - Bratislavská ulica
Objekt: Parkoviská

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 17.12.2016

| Č. | KCN | Kód položky | Skrátený popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|----|-----|-------------|---|----|-----------------|-----------------|-------------|
| 19 | 221 | 451577777a | Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 30-100 mm zo štrkodrviny | m2 | 277,570 | | |

5 Komunikácie

| | | | | | | | |
|----|-----|------------|--|----|---------|--|--|
| 20 | 221 | 561232211 | Podklad zo zeminy stabilizovanej cementom CBGM C 1,5/2,0 z mat. nakupovaného hr 100 mm | m2 | 17,480 | | |
| 21 | 583 | 5833754500 | Štrkopiesok predrvený 0-22 a | t | 2,945 | | |
| 22 | 221 | 564231111 | Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm | m2 | 87,962 | | |
| 23 | 221 | 564752113 | Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 170 mm | m2 | 277,570 | | |
| 24 | 221 | 5648311112 | Podklad zo štrkodrviny fr.0/63 s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 100 mm | m2 | 17,480 | | |
| 25 | 221 | 5648611112 | Podklad zo štrkodrviny fr.0-63 s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 200 mm | m2 | 277,570 | | |
| 26 | 221 | 5671251152 | Podklad z prostého betónu tr. C 16/20 hr.150 mm | m2 | 87,962 | | |
| 27 | 221 | 569903311 | Zhotovenie zemných krajníc z hornín akejkoľvek triedy so zhutnením | m3 | 46,400 | | |
| 28 | 221 | 573111111 | Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,60 kg/m2 | m2 | 87,962 | | |
| 29 | 221 | 577144211 | Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm | m2 | 87,962 | | |
| 30 | 221 | 596911111 | Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších do 20 m2 | m2 | 7,870 | | |
| 31 | 592 | 5921952250 | HAKA 6N BEZŠPÁROVÁ ČERVENÁ | m2 | 8,027 | | |
| 32 | 221 | 596911191 | Príplatok za kladenie maloformátovej zámkovej dlažby hr. 60 mm, mimo kruhov do 20 m2 | m2 | 7,870 | | |
| 33 | 221 | 596911331 | Kladenie dlažby pre nevidiacich hr.60 mm do lôžka z kameniva ťaženého | m2 | 9,620 | | |
| 34 | 592 | 5921952050 | DLAŽBA PRE NEVIDIACICH DRÁŽKOVÁ 20x20x6 cm SIVÁ B6KDS 9,6 m2/pal | m2 | 3,295 | | |
| 35 | 592 | 5921952130 | DLAŽBA PRE NEVIDIACICH 33,75x22,5x6 cm SIVÁ BCS | m2 | 6,517 | | |
| 36 | 221 | 596912112 | Kladenie dlažby z vegetačných tvárnic (bez lôžka) veľkosti do 0,25 m2 hr. 8 cm nad 20 m2 | m2 | 277,570 | | |
| 37 | 592 | 5921953720 | VEGA ZATRÁVNŔOVACIA DLAŽBA 61x40,5x8 cm SIVÁ | m2 | 280,346 | | |

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

ZADANIE

Stavba: Svätý Jur - Bratislavská ulica
Objekt: Parkoviská

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 17.12.2016

| Č. | KCN | Kód položky | Skrátený popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|----|-----|-------------|---|-----|-----------------|-----------------|-------------|
| 38 | 221 | 914001112 | Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky v rámoch na ocelevej konštrukcii | ks | 2,000 | | |
| 39 | 404 | 4044633101 | Dopravné značky štandardné | kus | 2,000 | | |
| 40 | 404 | 4044633102 | Stĺpiky k dopravným značkám | kus | 2,000 | | |
| 41 | 221 | 915712111 | Vodorovné značenie krytu striekané farbou vodiacich prúžkov šírky 250 mm | m | 35,000 | | |
| 42 | 221 | 915721111 | Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod. | m2 | 18,350 | | |
| 43 | 221 | 915791111 | Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace prúžky | m | 35,000 | | |
| 44 | 221 | 915791112 | Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt | m2 | 18,350 | | |
| 45 | 221 | 916561112 | Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou | m | 60,300 | | |
| 46 | 592 | 5921954590 | OBRUBNÍK PARKOVÝ 50x20x5 cm SIVY | ks | 53,934 | | |
| 47 | 592 | 59219545902 | OBRUBNÍK PARKOVÝ 50x25x5 cm SIVY | ks | 67,872 | | |
| 48 | 221 | 917762112 | Osadenie chodník. obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prosteho tr. C 16/20 s bočnou oporou | m | 235,830 | | |
| 49 | 221 | 917862112 | Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prosteho tr. C 16/20 s bočnou oporou | m | 203,980 | | |
| 50 | 592 | 5921954541 | OBRUBNÍK CESTNÝ so skosením 100x26x15 cm | ks | 444,208 | | |
| 51 | 221 | 919735111 | Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm | m | 441,620 | | |
| 52 | 221 | 966006132 | Odstránenie značky, pre staničenie a ohraničenie so stĺpkami s bet. pätkami, - 0,08200t | ks | 2,000 | | |
| 53 | 221 | 979082213 | Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km | t | 80,153 | | |
| 54 | 221 | 979082219 | Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km | t | 320,612 | | |
| 55 | 221 | 979087212 | Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny | t | 80,153 | | |
| 56 | 221 | 979087214 | Poplatok za skládkovanie vybúraných hmôt a sutí | t | 80,153 | | |

99 Presun hmôt HSV

| | | | | | | | |
|----|-----|-----------|--|---|---------|--|--|
| 57 | 221 | 998225111 | Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu | t | 474,226 | | |
|----|-----|-----------|--|---|---------|--|--|

Celkom