

### Zadanie a výkaz výmer v EUR

Stavba : Materská škola - oprava sociálneho zariadenia

Budinská Daniela

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo, výmera a merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál
------------	-------------	---	--------------------------------------	--------------------	------------------------	---------------------------

#### PRÁCE A DODÁVKY HSV

##### 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

1	342272336	Priečky PPP Ytong hr.100mm 550kg/m3 $1,855*1,0 = 1,855$	1,855 m2	....., .....	....., .....	....., .....
---	-----------	--	----------	--------------	--------------	--------------

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :

##### 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

2	612473021	Omiетка vnút stien jadrová hlad zo such zm šedá, ručne $1,855*1,0*2+(1,855+1,0)*0,10 = 3,996$	3,996 m2	....., .....	....., .....	....., .....
---	-----------	--	----------	--------------	--------------	--------------

3	612474111	Omiетка vnút. stien zo such.zm. hladká+cem. prednástrekk Baumit	15,000 m2	....., .....	....., .....	....., .....
---	-----------	--	-----------	--------------	--------------	--------------

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :

##### 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

4	965081713	Búranie dlažieb xylolit. alebo keram. hr. do 1 cm nad 1 m2 $2,58*1,36+2,395*2,58+0,63*0,15+0,75*0,1+2,58*3,065+0,57*0,1 = 17,822$	17,822 m2	....., .....	....., .....	....., .....
---	-----------	--	-----------	--------------	--------------	--------------

5	978059531	Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy nad 2 m2 $(2,58+1,36+3,8+2,58)*1,2 = 12,384$ $(1,9+1,9+0,15+1,6+1,5)*1,0 = 7,050$ $(2,58+0,4+2,6+2,58+0,95)*1,2 = 10,932$	30,366 m2	....., .....	....., .....	....., .....
---	-----------	--	-----------	--------------	--------------	--------------

6	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	2,989 t	....., .....	....., .....	....., .....
---	-----------	---	---------	--------------	--------------	--------------

7	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km $2,989*19"km" = 56,791$	56,791 t	....., .....	....., .....	....., .....
---	-----------	---	----------	--------------	--------------	--------------

8	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	2,989 t	....., .....	....., .....	....., .....
---	-----------	---	---------	--------------	--------------	--------------

9	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	2,989 t	....., .....	....., .....	....., .....
---	-----------	--	---------	--------------	--------------	--------------

10	979131409	Poplatok za uložen. a znešk. staveb. sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	2,989 t	....., .....	....., .....	....., .....
----	-----------	--	---------	--------------	--------------	--------------

11	998011001	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 6 m	0,658 t	....., .....	....., .....	....., .....
----	-----------	--	---------	--------------	--------------	--------------

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :

#### PRÁCE A DODÁVKY PSV

##### 72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE

###### 721 - Vnútrotná kanalizácia

12	721171803	Demontáž potrubia z PVC rúr D do 75	20,000 m	....., .....	....., .....	....., .....
----	-----------	-------------------------------------	----------	--------------	--------------	--------------

13	998721201	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	....., .....	....., .....	....., .....
----	-----------	--	---	--------------	--------------	--------------

721 - Vnútrotná kanalizácia spolu :

###### 725 - Zariadenie predmety

14	725110811	Demontáž záchodov splachovacích s nádržou	10,000 súbor	....., .....	....., .....	....., .....
----	-----------	---	--------------	--------------	--------------	--------------

15	725119213	Montáž záchodových mís závesných	8,000 kus	....., .....	....., .....	....., .....
----	-----------	----------------------------------	-----------	--------------	--------------	--------------

16	6423E0500	Klozety závesné keramické	8,000 kompl.	....., .....	....., .....	....., .....
----	-----------	---------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

17	725210821	Demontáž umývadiel bez výtokových armatúr	10,000 súbor	....., .....	....., .....	....., .....
----	-----------	---	--------------	--------------	--------------	--------------

18	725219201	Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na konzoly	9,000 súbor	....., .....	....., .....	....., .....
----	-----------	---	-------------	--------------	--------------	--------------

## Zadanie a výkaz výmer v EUR

Stavba : Materská škola - oprava sociálneho zariadenia

Budinská Daniela

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo, výmera a merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál
19	6421K0207	Umývadlo 60 cm, biele	9,000 kus	....., .....	....., .....	....., .....
20	725820801	Demontáž batérií nástenných do G 3/4	10,000 súbor	....., .....	....., .....	....., .....
21	725829601	Montáž batérie umývadlovej jednopákovkej do 1 otvoru	9,000 kus	....., .....	....., .....	....., .....
22	551440018	Batéria umývadlová jednopáková do 1 otvoru	9,000 kus	....., .....	....., .....	....., .....
23	725860811	Demontáž zápachových uzáverok jednoduchých pre zar. predm.	10,000 kus	....., .....	....., .....	....., .....
24	998725201	Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 6 m	%	....., .....	....., .....	....., .....
725 - Zariadenie predmety spolu :						
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :						
<b>73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE</b>						
<b>735 - Vykurovacie telesá</b>						
25	735151822	Demontáž vykurovacích telies panelových dvojrad. do 2000 mm	3,000 kus	....., .....	....., .....	....., .....
26	735159639	Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. KORAD-21K Hdo600/Ldo2000mm	3,000 kus	....., .....	....., .....	....., .....
27	735494811	Vypustenie vody pri demont. z vykurovacích telies a potrubia	1,000 E	....., .....	....., .....	....., .....
28	998735201	Presun hmôt pre vykurov. telesá UK v objektoch výšky do 6 m	%	....., .....	....., .....	....., .....
735 - Vykurovacie telesá spolu :						
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :						
<b>76 - KONŠTRUKCIE</b>						
<b>763 - Konštrukcie - drevostavby</b>						
29	763123131	Predsadená stena sadrokartónová RBl 12,5 mm 1xopláštená <i>konštrukcia na zakrytie podomietkovej splach. nádržky</i> $2*2,58*(1,2+0,2) = 7,224$	7,224 m2	....., .....	....., .....	....., .....
30	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	....., .....	....., .....	....., .....
763 - Konštrukcie - drevostavby spolu :						
<b>767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné</b>						
31	767111110	Montáž stien a priečok pre zaskl. z ocel. profilov do 50 kg $1,2*0,6*6"ks" = 4,320$	4,320 m2	....., .....	....., .....	....., .....
32	5530 - PC3	Deliaca stienka medzi WC - lexan v kovovom ráme	6,000 kus	....., .....	....., .....	....., .....
33	998767201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	%	....., .....	....., .....	....., .....
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :						
76 - KONŠTRUKCIE spolu :						
<b>77 - PODLAHY</b>						
<b>771 - Podlahy z dlaždíc keramických</b>						
34	771575110	Montáž podláh z dlaždíc keram. reť. hlad. 400x400 do tmelu $17,822+7,02*1,18 = 26,106$	26,106 m2	....., .....	....., .....	....., .....
35	597639170	Dlažba keramická $26,106*1,10 = 28,717$	28,717 m2	....., .....	....., .....	....., .....
36	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	%	....., .....	....., .....	....., .....
771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :						
77 - PODLAHY spolu :						
<b>78 - DOKONČOVACIE PRÁCE</b>						

## Zadanie a výkaz výmer v EUR

Stavba : Materská škola - oprava sociálneho zariadenia

Budinská Daniela

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo, výmera a merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál
<b>781 - Obklady z obkladačiek a dosiek</b>						
37	781471110	Montáž obkladov vnút. ker. režných hlad. 300x200 do malty $1,8*(1,36+2,58+2,58+2,58+0,4+2,58+0,95) = 23,454$ $1,2*(3,8+2,6) = 7,680$ $1,0*(1,9+1,9+0,15+1,5+1,6+1,855+1,855+0,1) = 10,860$	41,994 m <sup>2</sup>	..... , .....	..... , .....	..... , .....
38	597671500	Obklad keramický $41,994*1,10 = 46,193$	46,193 m <sup>2</sup>	..... , .....	..... , .....	..... , .....
39	781494111	Montáž plastových profilov do flexib. lepidla, roh $2*(1,855+1,0)+0,1 = 5,810$ $(2,58+6,92)*2 = 19,000$	24,810 m	..... , .....	..... , .....	..... , .....
40	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	..... , .....	..... , .....	..... , .....
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :						
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :						
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :						
<b>Za rozpočet celkom :</b>						